แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ความยาว 49 เมตร

สายทาง บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

ประมาณการวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคันทาง								
	- งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	172.00	1.68	288.96	1.3624	2.29	393.68	-ค่างานต้นทุน
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	- งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	412.11	3,708.99	1.3624	561.46	5,053.13	-ค่างานต้นทุน
3	งานผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	172.00	341.00	58,652.00	1.3624	464.58	79,907.48	-ค่างานต้นทุน
4	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม								
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	28.00	76.00	2,128.00	1.3624	103.54	2,899.19	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	เมตร	-	125.00	-	1.3624	170.30	-	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	47.00	-	1.3624	64.03	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				64,777.95			88,253.48	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	64,777.95
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
รวมราคาค่าก่อสร้าง	=	88,253.48
คิดราคาเพียง	=	88,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิมล ปีติโกศล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภัคชณิดา จุปะมัตตัง)